

**Информация по благоустройству дворовой территории
дома 3 корп. 1, 2, 3 по улице Баштыркова в городе Ковдор (2 этап)**

Благоустройство объекта реализовано в рамках предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования городской среды в части реализации благоустройства дворовых территорий.

Объект включен в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования Ковдорский муниципальный округ» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Ковдорского муниципального округа от 28.09.2018 № 635 (в редакции постановления администрации Ковдорского муниципального округа от 23.08.2024 г. № 581).

Общая стоимость работ – 17 488 818,21 руб.

Финансирование осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 16 614 377,03 руб.;
- бюджет муниципального образования Ковдорский район в сумме 874 440, 91 руб.

Заказчик – Муниципальное учреждение Ковдорского района «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района».

Проектировщик – ИП Заречнев Д.В.

Подрядчик – ООО «Бизнес-компания».

Срок выполнения работ: с 25.03.2024 по 26.11.2024.

Описание выполненных работ на объекте:

- устройство проездов и тротуаров с асфальтобетонным покрытием по новому основанию, автостоянок с нанесением разметки, бетонным бортовым камнем и тротуарами со стороны подъездов жилого дома, ширина тротуаров – 2.0 м, проездов – 4.0-6.0 м.;
- устройство 55 парковочных мест с нанесением разметки и установки дорожных знаков;
- асфальтирование проездов площадью 3282 м², асфальтирование тротуаров площадью 776 м²;
- установлено 8 опор освещения, 12 светильников автомагистральных;

- установка новых скамеек и урн;
- вырубка деревьев и кустарников, в местах устройства проездов, стоянок, тротуаров;
- замена существующих опор и уточнение их расстановки с учётом проектируемых стоянок и проездов, с установкой энергосберегающих светильников.

Для маломобильных групп населения при разработке проекта предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности:

- машиномест размером 3,6х6,0 м для транспорта инвалидов в количестве 10 % от общего числа машиномест;
- установка пониженного бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью;
- ширина пешеходных дорожек на путях движения инвалидов принята 2,0 м с продольным уклоном не более 5 % и твердым покрытием (асфальтобетон).
- высота бортового камня вдоль пешеходных дорожек принята 15 см.

Фото до выполнения работ



Фото хода выполнения работ



Фото после выполнения работ

