

## **Капитальный ремонт дворовых территорий домов №№ 54, 56 по ул. Героев Рыбачьего**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» муниципального образования город Мурманск с подведомственной территорией (утв. постановлением Администрации г. Мурманска от 05.12.2017 № 3875, с изменениями от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349).

Общая стоимость работ – 7 851 839 (семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать девять) рублей 86 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 3 925 919,93 рублей.
- бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в сумме 3 925 919,93 рублей.

Заказчик – ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Проектировщик – ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Подрядчик – ООО «БГК» (г. Мурманск).

ИНН 5190004592.

Срок выполнения работ: с 12.05.2020 по 10.08.2020.

**Техническим заданием предусмотрено:**

*Демонтаж.*

1. Разборка бортового камня (487 м. п).
2. Разборка а/б покрытия проезжей части и тротуаров – часть ФАМа (84 куб. м) проезжей части пойдет на устройство 3 а/стоянок.
3. Демонтаж металлического ограждения (122 м).
4. Демонтаж 7 ж/б опор уличного освещения и провода АС-25 (560 м).

*Устройство.*

1. Замена дорожного покрытия дворового проезда (1 732 кв. м) и тротуаров (277 кв. м).
2. Прокладка резервных труб АО «МОЭСК» (388 м).
3. Устройство тартанового покрытия спортивной площадки – общ. площ. – 133 кв. м (толщ. 1 см – 60 кв. м и 4,5 см – 73 кв. м), установка турника (2 шт.), установка брусьев (2 шт.).
4. Ремонт контейнерной площадки на 2 евро-контейнера: замена ж/б плиты (10, 4 кв. м) на а/б с установкой бортового камня, замена ограждения (12 м).
5. Установка опор освещения (9 шт.) и подвес СИП;
6. Устройство 3 автостоянок из ФАМа (двор - 76, 05 кв. м и 111,8, кв. м; въезд во двор - 138,4 кв. м).
7. Замена плит перекрытия и чугунных люков бытовой канализации (1 шт.), водопровода (2 шт.), ливневой канализации (3 шт.).
8. Установка ограждения (162 м).
9. Установка МАФ (3 урны, 3 скамейки).

До проведения работ



После проведения работ

