

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории пр. Metallургов, д. 48 корпус 1 в городе Мончегорске

Благоустройство объекта реализуется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 №1220, в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП.

Общая стоимость работ – **3 718 732,00 рублей** (три миллиона семьсот восемнадцать тысяч семьсот тридцать два рубля ноль копеек).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- бюджета Мурманской области в сумме **3 113 553,72 рублей**.
- бюджета муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в сумме **163 871,25 рублей**.
- средства собственников в сумме **441 307,03 рублей**.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска».

Подрядчик – ООО «СТРОЙСЕВЕР» (г. Мончегорск)
ИНН 5107914133

Срок выполнения работ: с 01.07.2020 по 31.08.2021.

Виды работ:

- фрезерование асфальтобетонных покрытий – 1562,0 м²;
- разработка грунта – 324,0 м²;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 324,0 м²;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня – 382,61 м²;
- демонтаж МАФ – 2 шт.;
- демонтаж ограждений – 67,0 м;
- установка МАФ – 6 шт.;
- установка, окраска ограждений – 94,0 м;
- регулированию высотного положения крышек колодцев - 18 шт;
- установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 – 189,0 м;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей – 1886,0 м²;
- устройство основания детской площадки – 561,0 м²;
- монтаж игровых элементов детской площадки.

Работы по объекту завершены 11.10.2021.

пр. Metallургов, д. 48, к.1 до ремонта на 09.06.2021



пр. Metallургов, д. 48, к.1 Фрезерование асфальтобетонного покрытия



пр. Metallургов, д. 48, к.1 Разработка грунта



Устройство подстилающих слоев оснований из песка



пр. Metallургов, д. 48, к.1 Устройство подстилающих слоев оснований из щебня



Установка бортовых камней, Регулированию крышек колодцев



пр. Metallургов, д. 48, к.1 Планировка детской площадке



Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей



пр. Metallургов, д. 48, к.1 Работы на объекте завершены

