

**Информация**  
**по капитальному ремонту дворовой территории**  
**домов 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. Крупской**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875.

Общая стоимость работ – 38 570 015 (тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятнадцать) рублей **47** копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 19 285 007,73 руб.;
- бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в сумме – 19 285 007,74 руб.

Проектировщик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Гражданско-правовой договор от 26.03.2021 № 08/032021/0812.

Заказчик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Подрядчик - ООО «СЕВЕР СТРОЙ» (г. Мурманск), ИНН 5190187794.

Срок выполнения работ - с 01.05.2021 по 30.09.2021.

**Техническим заданием предусмотрены следующие технические решения:**

- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части – 7 339 кв. м;
- устройство асфальтобетонного покрытия тротуара – 2 117 кв. м;
- устройство пешеходных дорожек – 495 кв. м;
- установка бортового камня – 2 848 п.м;
- установка парковочных столбиков – 24 шт.;
- ремонт контейнерных площадок (6 шт.) – 54,4 кв. м;
- устройство детской площадки с установкой малых архитектурных форм – 519 кв. м;
- установка металлических пешеходных ограждений – 459,8 п.м;
- ремонт автомобильных стоянок с асфальтобетонным покрытием – 527 кв. м и покрытие ФАМ - 2037 кв. м;
- ремонт колодцев – 14 шт.;
- ремонт наружного освещения (установка 13 опор наружного освещения, замена и установка светильников – 17 шт.);
- устройство тротуарных ступеней;
- устройство деревянной лестницы;
- благоустройство территории.

## Фотоматериалы

### ДО проведения работ



### ХОД производства работ



### ПОСЛЕ проведения работ

