

**Информация по
капитальному ремонту дворовой территории
дома 73 по ул. Александра Невского**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875.

Общая стоимость работ – **10 826 552** (десять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля **87** копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 5 413 276,43 руб.;
- бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в сумме – 5 413 276,44 руб.

Проектировщик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Гражданско-правовой договор от 29.03.2021 № 08/032021/0810.

Заказчик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Подрядчик - ООО «СЕВЕР СТРОЙ» (г. Мурманск), ИНН 5190187794.

Срок выполнения работ - с 01.06.2021 по 31.08.2021.

Техническим заданием предусмотрены следующие технические решения:

- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части – 585 кв.м;
- восстановление проезжей части – 5 кв.м;
- устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек – 27 кв.м;
- установка бортового камня БР 100.30.15 – 259 п.м;
- установка бортового камня БР 100.20.8 – 27 шт.;
- ремонт автомобильных стоянок – 362 кв. м;
- ремонт контейнерной площадки -13 кв. м;
- ремонт колодцев – 4 шт.;
- устройство газонов – 661 кв. м;
- установка газонного ограждения – 309,9 п.м;
- установка урн - 16 шт.;
- установка скамеек – 10 шт.;
- ремонт детской площадки (с устройством тартанового покрытия – 617 кв.м и установкой малых архитектурных форм - 16 шт.);
- установка опор уличного освещения – 5 шт.;
- монтаж светодиодных светильников уличного освещения – 11 шт.

Фотоматериалы

ДО проведения работ



ХОД производства работ



ПОСЛЕ проведения работ

