

Ремонт и обустройство дворовой территории

МКД № 4 по улице Морошковая

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400).

Общая стоимость работ – 15 253 229 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи двести двадцать девять) рублей 61 копейка.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 13 400 052 (тринадцать миллионов четыреста тысяч пятьдесят два) рубля 53 копейки;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 660 543 (шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот сорок три) рубля 13 копеек;

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме - 1 192 633 (один миллион сто девяносто две тысячи шестьсот тридцать три) рубля 95 копеек.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

Проектировщик – ООО «Петропроект», г. Мончегорск

Подрядчик – ООО «Производственная компания «БСМ-Групп»,
г. Мурманск

ИНН 5190027624

Срок выполнения работ: I этап работ – 01.06.2022 – 31.07.2022;

II этап работ – 01.08.2022 – 30.08.2022

Техническим заданием предусмотрено:

I этап:

- разборка бортовых камней на бетонном основании – 247,35 м.;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами – 3200 м.2 покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 60 мм – 3200 м.2 покрытия;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б – 3200 м.2 покрытия;
- планировка площадей бульдозерами в зоне отдыха – 3200 м.2;
- планировка площадей бульдозерами площадки со щебеночным покрытием Тип V – 109,95 м.3;
- разработка грунта с перемещением до 10 м. бульдозерами, группа грунтов 3 – 151,3 м.3 грунта;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б – 605 м.2 покрытия;
- разработка грунта с перемещением до 10 м. бульдозерами, группа грунтов 3, глубиной 300 мм. (тротуар) – 103,8 м.3 грунта;
- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б (тротуар) – 430 м.2 покрытия;
- установка бортовых камней бетонных (бордюр дорожный) – 167 м. бортового камня;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см. – 16 колодцев;
- демонтаж металлического ограждения – 166 м.;

II этап:

- устройство площадки вокруг зоны отдыха из щебня – 37 м.3 материала основания;

- разборка бортовых камней на бетонном основании (газон вокруг детской площадки) – 502,65 м.;
- разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см (газон вокруг детской площадки) – 354 м.2;
- планировка площадей механизированным способом (газон вокруг детской площадки) – 1250 м.2;
- устройство в земле обрамления газона из просмоленных досок (газон вокруг детской площадки) – 20 м.2;
- укладка просмоленной доски на ребро (газон вокруг детской площадки) – 68 м.;
- установка бортовых камней бетонных (бордюры дорожный) – 138 м. бортового камня;
- подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см. – 20 м.2 цветников;
- устройство металлического ограждения – 72 секции – 181 м.;
- огрунтовка, окраска металлических поверхностей ограждения за один раз грунтовкой – 57,84 м.2 окрашиваемой поверхности;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси природной обогащенной с содержанием гравия 15-25 % толщиной 100 мм. – 131 м.3 материала основания;
- монтаж игровых элементов массой до 0,1 т. – 4 шт. (качалка-балансир средняя - 1 шт., качалка на пружине 2-х местная «Вертолетик» - 1 шт., качели на металлических стойках, без подвески – 2 шт., подвеска качелей со спинкой для качелей – 2 шт.);
- монтаж игровых элементов массой до 0,5 т – 3 шт. (детский игровой комплекс – 2 шт., песочный дворик "Шахматный клуб" – 1 шт.);
- установка диванов садово-парковых – 4 шт.;
- установка урн со вставкой – 2 шт.

До проведения работ



После проведения работ



