

Ремонт и обустройство дворовой территории

МКД № 5А по ул. Бредова

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400.

Общая стоимость работ – 3 612 024 (три миллиона шестьсот двенадцать тысяч двадцать четыре) рубля 64 копейки.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 3 223 202,10 (три миллиона двести двадцать три тысячи двести два) рубля 10 копеек;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 162 626,76 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 76 копеек.

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме 226 195,78 (двести двадцать шесть тысяч сто девяносто пять) рублей 78 копеек.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

Проектировщик – ООО «Ваше Домоуправление», г. Мончегорск

Подрядчик – ООО «УЮТ», г. Мончегорск

ИНН 5107020143

Срок выполнения работ: 01.06.2022 - 31.07.2022

Техническим заданием предусмотрено:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий – 936 м.кв.;
- демонтаж металлического ограждения – 18 м.;
- валка деревьев – 5 шт.;
- корчевка пней бульдозером – 5 м.кв.;
- разработка грунта с перемещением – 507 м.кв.;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 507 м.кв. покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси – 936 м.кв. покрытия;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 936 м.кв. покрытия;
- установка бортовых камней бетонных (бордюры дорожные) – 107 м. бортового камня;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту – 7 колодцев;
- устройство металлических ограждений - 46 секций – 78 м.;
- оштукатуривание, окраска металлических поверхностей ограждений – 23,4 м.кв.

До проведения работ



После проведения работ

