

## Благоустройство дворовых территорий домов

### № 15, 16 по ул. Кузнецова

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района» на 2022 - 2024 годы», (утв. постановлением администрации сельского поселения Алакуртти от 17.11.2021 № 172 с изменениями от 03.02.2022 № 16, от 17.02.2022 № 23, от 04.03.2022 № 37, от 04.05.2022 № 70, от 15.08.2022 № 121).

Общая стоимость работ – 10 274 210,80 (десять миллионов двести семьдесят четыре тысяч двести десять) рублей 80 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 9 760 500,27 рублей
- бюджетных средств сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района в сумме 513 710,53 рублей.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр Алакуртти».

Подрядчик – Индивидуальный предприниматель Липшеев Артем Вячеславович

ИНН 231306403772

Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 11.09.2022.

**Проектно-сметной документацией предусмотрено:**

**ул. Кузнецова д. 15:**

- Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 134,4 м<sup>3</sup>;
- разборка грунта 498 м<sup>3</sup>;
- установка бортовых камней бетонных (БР 100.20.8): при других видах покрытий 103 п.м.;
- установка бортовых камней бетонных (БР 100.30.15): при других видах покрытий 334 п.м.;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 190,7 м<sup>3</sup>;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 12 см под тротуар 27,4 м<sup>3</sup>;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см под проезжую часть и парковку 306,6 м<sup>3</sup>;
- розлив вяжущих материалов 0,173 т;
- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см 166,5 м<sup>2</sup>;
- смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Д 15,9174 т;
- розлив вяжущих материалов 1,552 т;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup> 1492 м<sup>2</sup>;
- смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б 180,2336 т.

**ул. Кузнецова д. 16:**

- разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 86,25 м<sup>3</sup>;
- разработка грунта 234 м<sup>3</sup>;
- установка бортовых камней бетонных (БР 100.20.8): при других видах покрытий 101 п.м.;
- установка бортовых камней бетонных (БР 100.30.15): при других видах покрытий 97 п.м.;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 15 см 240 м<sup>3</sup>;
- розлив вяжущих материалов 0,93416 т;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup> 1167,7 м<sup>2</sup>;
- смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б 141,05816 т.

До проведения работ по ул. Кузнецова д. 15



После проведения работ по ул. Кузнецова д. 15





До проведения работ по ул. Кузнецова д. 16



После проведения работ по ул. Кузнецова д. 16



