

**Выполнение работ
по благоустройству придомовых территорий с.п. Пушной:
н.п. Пушной, ул. Ленинградская, д. 8, 10, 12, ж.-ст. Тайбола,
ул. Станционная, д. 8, 9**

Благоустройство объектов реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Объекты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2018 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области № 9 от 30.01.2018 г.

Общая стоимость работ – 2 8105,39 рублей (два миллиона восемьсот десять тысяч пятьсот тридцать девять рублей 00 копеек).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- федерального и областного бюджета Мурманской области: **2 670 012, 05 рублей;**

- местного бюджета сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области – **140 526, 95 рублей.**

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление деятельностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области».

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «БНК-Груп»
ИНН 4703175080

Срок выполнения работ: с 05.06.2022 г. по 05.08.2022 г.

Виды работ:

-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных

-Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³

-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01

-Укрепление обочин щебнем толщиной 5 см

-Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см

-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм²

-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп

- Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 1 группа грунтов
- Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
- Устройство бетонной подготовки
- Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
- Установка светильников с лампами люминесцентными
- Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника

Благоустройство дворовой территории по адресу: ж.-д.ст. Тайбола, ул. Станционная, 8, 9.

- Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³
- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см

До проведения работ



После проведения работ



