

Информация
по капитальному ремонту дворовой территории
дома 19 по ул. Гвардейской

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875.

Общая стоимость работ – 7 977 612 (семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот двенадцать) рублей **52** копейки.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 3 988 806,26 рублей;
- бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в сумме – 3 988 806,26 рублей.

Заказчик – ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Проектировщик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Подрядчик – ООО «Бизнес-Компания» г. Мурманск (ИНН 5190052010).

Срок выполнения работ – с 01.06.2022 по 31.08.2022.

Техническим заданием предусмотрены следующие технические решения:

1. Ремонт проезжей части
 - устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части – 870 кв. м;
 - установка бортового камня – 205 м.п.;
2. Ремонт (устройство) пешеходных тропинок, тротуара
 - устройство асфальтобетонного покрытия – 330 кв. м;
 - установка бортового камня – 124 м.п.;
3. Ремонт детской площадки, с установкой детского оборудования;
4. Ремонт контейнерной площадки;
5. Ремонт (устройство) наружного освещения
 - установка металлических опор – 5 шт.;
 - монтаж светодиодных светильников – 8 шт.;
6. Устройство тротуарных ступеней с асфальтобетонным покрытием, с устройством металлического ограждения и пандусами;
7. Ремонт колодцев ливневой и бытовой канализации – 7 шт.;
8. Благоустройство территории
 - установка урн для мусора – 4 шт.;
 - установка скамеек – 4 шт.;
 - устройство газона – 190 кв. м;
 - установка газонного ограждения – 173,8 м.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

ДО проведения работ



ХОД производства работ



ПОСЛЕ проведения работ

