

**Благоустройство второй зоны сквера, расположенного по адресу:
Мурманская область, Кольский район, с. Минькино**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объекты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области на 2018-2022 годы (утв. постановлением администрации сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области от 19 января 2018 № 13 с изменениями и дополнениями) в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области» (утв. постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430- ПП).

Общая стоимость выполнения работ: **2 345 475,60 рублей** (два миллиона триста сорок пять тысяч четыреста семьдесят пять рублей шестьдесят копеек).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме **2 228 201,82 рублей**.

- бюджета сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области в сумме **117 273,78 рублей**.

Заказчик – Администрация сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР»
ИНН 5190903529.

Виды работ:

- устройство корыта под тротуар глубиной 40 см;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы;
- розлив вяжущих материалов;
- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см;
- установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий;
- копание ям, группа грунтов 3;
- установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,3 т.;
- засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2;
- уплотнение грунта, группа грунтов 1-2;
- устройство корыта глубиной 40 см;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;
- укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие;
- устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм

Срок выполнения работ: с 01.06.2021 по 31.07.2021.

До начала проведения работ





В процессе проведения работ





После проведения работ



