

Благоустройство объекта: «Территория в районе дома № 101 по проспекту Кольский»

Благоустройство объекта реализовано в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» муниципального образования город Мурманск, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875.

Необходимость благоустройства указанной территории определена по результатам опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных территорий муниципального образования город Мурманск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» в соответствии с протоколом от 11.09.2019 № 06. За благоустройство проголосовало 10668 человек. Также указанным протоколом определены проектные решения для размещения на территории сквера.

Общая стоимость реализации проекта составила: 77 968 150 рублей.

Финансирование объекта осуществлялось из средств:

- федеральный бюджет - 50 673 683,35 руб.;
- областной бюджет - 5 342 891,40 руб.;
- муниципальный бюджет - 21 951 575,25 руб.

Заказчик – Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» г. Мурманск.

Проектировщик – ООО АПМ «Атрель+» (г. Мурманск).

Подрядчик – ООО «Бастион» (г. Мурманск).

Срок выполнения работ: с 30.03.2021 по 30.09.2021.

Благоустройство территории включает в себя:

- Устройство покрытия пешеходных асфальтобетонных дорожек общей площадью – **2630 м²**;
- Устройство панд - трека с асфальтобетонным покрытием общей площадью **90 м²**;
- Устройство щебеночной отсыпки общей площадью **664 м²**;
- Устройство системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» (камеры видеонаблюдения – **28 шт.**);
- Устройство освещения (опоры освещения – **44 шт.**);
- Установка бортовых камней – **1053 м.п.**;
- Установка пластикового разделительного бордюра **626 м.п.**;
- Установка деревянных пергол с качелями и досчатым настилом – **5 шт.**;
- Установка беседок с подсветкой – **3 шт.**;
- Установка модульной туалетной кабины;
- Установка сценического комплекса;
- Установка малых архитектурных форм (скамейки парковые – **16 шт.**, урны – **26 шт.**);
- Установка малых архитектурных форм в виде радиусных скамеек **15,9 м.п.**, скамейки «График» **12 м.п.**
- Устройство игровых зон, состоящих из 4 детских площадок с ударопоглощающим покрытием **1255,35 м²** кв.м. и установкой детского игрового

оборудования - 14 шт., в том числе и оборудования для маломобильных групп населения.

04.11.2021 состоялось торжественное открытие обновленного общественного пространства, в котором приняли участие около 100 горожан.

Установка бортовых камней



Установка игрового оборудования



Монтаж сцены



Устройство оснований дорожек



Установка МАФ



Устройство систем освещения и видеонаблюдения



Устройство покрытий дорожек



Итоги благоустройства





