

## Благоустройство дворовой территории

### МКД № 28 по ул. Бредова

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы", утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220.

Общая стоимость работ – 3 720 038 (три миллиона семьсот двадцать тысяч тридцать восемь) рублей 08 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 3 280 432 (три миллиона двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля 48 копеек;

-бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 172 654 (сто семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 34 копейки;

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме – 266 951 (двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 26 копеек.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ).

Проектировщик – ООО «Петропроект», г. Мончегорск.

Подрядчик – ООО «Производственная компания «БСМ-Групп»,  
г. Мурманск, ИНН 5190027624.

Срок выполнения работ по муниципальному контракту:

I этап: с 01.06.2023 по 31.07.2023;

II этап: с 01.08.2023 по 31.08.2023.

**Техническим заданием предусмотрены следующие технические решения:**

**1. Ремонт проезжей части:**

- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части – 929,7 кв. м;

- установка бортового камня – 77,5 м.п.;

**2. Ремонт детской площадки, с установкой игрового оборудования:**

- устройство основания из песчано-гравийной смеси, дресвы;

- установка детского оборудования: качели, песочница;

**3. Регулирование высотного положения крышек люков инженерных сетей – 4 шт.;**

**4. Ремонт (устройство) наружного освещения:**

- установка опор освещения – 2 шт.;

- монтаж б/у светильника – 2 шт.;

**5. Благоустройство территории (МАФ):**

- установка урн для мусора – 1 шт.;

- устройство металлического ограждения палисадников – 92,2 м.

**6. Ремонт отмостки:**

- устройство отмостки - 45,5 кв.м.

## ФОТОМАТЕРИАЛЫ

### ДО проведения работ



### ХОД производства работ



ПОСЛЕ производства работ

